A1 BLOK – KALIP METRAJI (düz ölçü, m²) | A1 ve A2 aynı projedir, her biri ayrı gösterilir

1. TEMEL KALIP – kuş bakışı alan				
Temel üst kotu	**Eleman**	**En (m)**	**Boy (m)**	**Alan (m²)**
-3.05	Radye temel	7,07	7,25	51,26
	TOPLAM TEMEL KALIP			**51,26**

2. DÖŞEME KALIP – her kat tavanı kuş bakışı brüt alan (konsol dahil)				
Döşeme üst kotu	**Hangi katın tavanı**	**En (m)**	**Boy (m)**	**Alan (m²)**
+0.00	Bodrum kat tavanı	7,07	7,25	51,26
+3.05	Zemin kat tavanı	7,07	8,15	57,62
+6.10	1. normal kat tavanı	7,07	9,65	68,23
	TOPLAM DÖŞEME KALIP			**177,10**

3. PERDE KALIP – kot aralığı → perde → uzun kenar (tek yüz) × (kat h – en derin kiriş)				
Kot aralığı	**Perde**	**Uzunluk (m)**	**Yükseklik (m)**	**Alan (m²)**
Bodrum (-3.05 / +0.00)	P107	1,70	2,70	4,59
Bodrum (-3.05 / +0.00)	P108	4,17	2,70	11,26
Bodrum (-3.05 / +0.00)	P109	0,90	2,70	2,43
Bodrum (-3.05 / +0.00)	P110	4,72	2,70	12,74
Bodrum (-3.05 / +0.00)	P111	2,45	2,70	6,62
Bodrum (-3.05 / +0.00)	P112	1,00	2,70	2,70
Bodrum (-3.05 / +0.00)	P113	2,60	2,70	7,02
Bodrum (-3.05 / +0.00)	P114	3,10	2,70	8,37
Bodrum (-3.05 / +0.00)	S1104 (150/25)	1,50	2,55	3,83
Bodrum (-3.05 / +0.00)	S1105 (25/280)	2,80	2,55	7,14
Bodrum (-3.05 / +0.00)	S1106 (150/25)	1,50	2,55	3,83
	Toplam perde – Bodrum (-3.05 / +0.00)			**70,52**
Zemin (+0.00 / +3.05)	S2104 (150/25)	1,50	2,55	3,83
Zemin (+0.00 / +3.05)	S2105 (25/280)	2,80	2,55	7,14
Zemin (+0.00 / +3.05)	S2106 (150/25)	1,50	2,55	3,83
	Toplam perde – Zemin (+0.00 / +3.05)			**14,79**
1. Normal (+3.05 / +6.10)	S3104 (150/25)	1,50	2,55	3,83
1. Normal (+3.05 / +6.10)	S3105 (25/280)	2,80	2,55	7,14

1. Normal (+3.05 / +6.10)	S3106 (150/25)	1,50	2,55	3,83
	Toplam perde – 1. Normal (+3.05 / +6.10)			**14,79**
	TOPLAM PERDE KALIP			**100,10**

4. KOLON KALIP – yalnız uzun kenarı ≥ 1 m olanlar (uzun kenar × yükseklik)				
Kot aralığı	**Kolon**	**b/h (cm)**	**Uzun kenar (m)**	**Alan (m²)**
Bodrum (-3.05 / +0.00)	S1101	35/50	0,50	0,00
Bodrum (-3.05 / +0.00)	S1102	50/35	0,50	0,00
Bodrum (-3.05 / +0.00)	S1103	35/60	0,60	0,00
Bodrum (-3.05 / +0.00)	S1107	35/60	0,60	0,00
Bodrum (-3.05 / +0.00)	S1108	35/50	0,50	0,00
Bodrum (-3.05 / +0.00)	S1109	50/35	0,50	0,00
Bodrum (-3.05 / +0.00)	S1110	60/35	0,60	0,00
Zemin (+0.00 / +3.05)	S2101	35/50	0,50	0,00
Zemin (+0.00 / +3.05)	S2102	50/35	0,50	0,00
Zemin (+0.00 / +3.05)	S2103	35/60	0,60	0,00
Zemin (+0.00 / +3.05)	S2107	35/60	0,60	0,00
Zemin (+0.00 / +3.05)	S2108	35/50	0,50	0,00
Zemin (+0.00 / +3.05)	S2109	50/35	0,50	0,00
Zemin (+0.00 / +3.05)	S2110	60/35	0,60	0,00
1. Normal (+3.05 / +6.10)	S3101	35/50	0,50	0,00
1. Normal (+3.05 / +6.10)	S3102	50/35	0,50	0,00
1. Normal (+3.05 / +6.10)	S3103	35/60	0,60	0,00
1. Normal (+3.05 / +6.10)	S3107	35/60	0,60	0,00
1. Normal (+3.05 / +6.10)	S3108	35/50	0,50	0,00
1. Normal (+3.05 / +6.10)	S3109	50/35	0,50	0,00
1. Normal (+3.05 / +6.10)	S3110	60/35	0,60	0,00
	TOPLAM KOLON KALIP			**0,00**

TOPLAM KALIP (temel+döşeme+perde+kolon)		**328,46**